

Presupuesto de carpintería de madera para una comunidad de vecinos

Retirar la madera de sapeli

Se desmontarán y retirarán unos 36 m2 de tablas de sapeli panelado en el hueco de escalera entre el bajo y la primera planta.

Cambiar puertas

Cambiar dos puertas de paso por dos blindadas (casa del conserje y puerta de atrás de la tienda). Acabado cerezo natural, barnizadas en satinado o brillo (por especificar).

Falta por concretar la estética de las puertas (con cuarterones, con molduras o lisas)

Desmontar y retirar dos puertas

Portes

Mano de obra montaje

Cambiar tres puertas mas de paso (patios y office) por otras igualmente de paso con cerrojo. En cerezo natural barnizadas en brillo o satinado.

Desmontar y retirar tres puertas

Portes

Mano de obra montaje

Pasamanos y barandillas

Desmontar y retirar todas las barandillas y pasamanos de acero inoxidable del vestíbulo y sustituirlos por otros de madera de haya teñida en cerezo y barnizada en satinado o brillo por ser prácticamente imposible conseguir torneados ya fabricados de madera maciza de cerezo para los balaustres. Se puede estudiar la posibilidad costosa y rara de localizar un tornero que acceda a fabricar unos con una plantilla estándar o proporcionando un diseño. El pasamanos tradicional que existe en roble, pino y haya puedo intentar convencer a un taller para que lo confeccionen en cerezo. Con el cerezo, la cuestión de encontrar material, se hace costosa en todos los aspectos.

Bajo mi particular observación y dado que la mayoría de balaustres existentes son de diseños demasiado anticuados, propondría la utilización de bastón de madera macizo (para entendernos un mastil recto y liso), un pasamanos de madera estándar o el mismo tipo de baston usado para los balaustres (como se aprecia en los dibujos) y una base de madera de haya teñida y barnizada necesaria para fijar la baranda al suelo. En pocas palabras: "intentar recuperar el diseño del actual de acero, e imitarlo en madera"...





Compuertas acceso contadores

Marco que sobresale unos 10 cm. de la pared de mármol, que aloja dos puertas alargadas y embutidas realizadas en tablero MDF de 19 mm. rechapado en cerezo, canteado con tacón de madera maciza de cerezo y que especialmente incorpora un cierre con llave de cuadradillo usada y estandarizada entre los fontaneros. Acabado en barniz satinado (o brillo) transparente. Diseño liso sin molduras añadidas.

*No he contemplado la posibilidad de hacerlo con madera maciza de cerezo a no ser que se requiera. Ni tampoco un diseño.



Tablero/mesa en la conserjería

Tablero de madera maciza de cerezo de 35 mm. aproximadamente de grosor a base de tablonces encolados, reforzado y acabado en su lado visto hacia el vestíbulo con un regrueso en el canto de la pieza que sustituirá al actual confiriendo al conjunto, después de haber rebajado la altura de murete, un aspecto mas parecido a un mesa.

Con forma de "L" se proporcionaran soportes adecuados para su fijeza y estabilidad permitiendo el libre movimiento de las piernas en su lado interno.

Acabada en barniz satinado o brillo incoloro.

